



Betomur AS Prosjektstudie

Montering av Skifer på drensmørtel BETO naturSETTE-D
Måseskjæret Bergen. Utførende Fyllingen Flis og Mur AS mai-2016



Belegget justeres etter fremdrift

Ingen venting på herding av en betongsåle og hindrer frostsprengning!



Ferskvare på anlegget

Blandes på stedet etter fremdrift og behov!



BETO naturSETTE-D

Legges ut etter fremdrift, her rad for rad.



Blandingen er litt våtere en jordfuktig betong

Smidig og lett å jobbe med!



Massen er nærmest selvkomprimerende

Lett å justere platene under monteringen!



Skiferen påføres heftlim på undersiden før montering

Til dette anbefaler vi BETO naturHEFT.



Bruk av varmekabler i eller under naturSETTE-D

Dette kan også gjøres fortløpende under montering.



Skiferbelegget er klart til fuging

Dette er et gang-areale og det er valgt en permeabel/drenerende fuge.





Enkel i bruk - Holdbar resultat - Hindrer vegetasjon - Slipper vann igjennom



Brukerfordeler BETO naturSYSTEMET:

- * Drensmørtel, lite krymp og hindrer frostsprengning
- * Blandes og legges ut etter fremdrift
- * Tilpasses lag-tykkelse etter belastning og naturstein-tykkelsen
- * Mindre forbruk av lim
- * Kostbesparende fugeprosess

Kan også med fordel benyttes under andre steintyper eller betongheller. Etterspør gjerne våre prosjektstudier på tema.

Kontakt betomur eller en av våre forhandlere for utfyllende brukerveiledning.

Takk for oppmerksomheten!

rudi@betomur.no - www.betomur.no

